

Commune de SALLEBOEUF

Travaux d'urgence sur le collecteur principal d'assainissement Détail quantitatif et estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantités	Prix unitaire €uros HT	Total € H.T
10	Travaux de préparation				
101	<i>Etude d'exécution</i>	Ft	1		- €
102	<i>Constats préalables d'huissier</i>	Ft	1		- €
103	<i>Installation de chantier</i>	Ft	1		- €
104	<i>Opération de détection par techniques non intrusives</i>	ml	130		- €
105	<i>Sondages de reconnaissance et repérage</i>	m3	5		- €
106	<i>Mise en œuvre du marquage - piquetage</i>	Ft	1		- €
107	<i>Géoréférencement</i>	Ft	1		- €
108	<i>By-pass des effluents</i>	Ft	1		- €
	Sous total Travaux de Préparation	Poste 1			- €
20	Tranchées				
201	Découpage et démolition de chaussée				
201.1	Découpage et démolition de chaussée	m2	144		- €
201.2	Démontage de bordures	ml	22		- €
201.3	Démontage de caniveaux	ml	8		- €
202	Tranchées mécaniques				
202.1	Terrassement jusqu'à 2 m de profondeur	m3	286		- €
202.2	Terrassement pour branchements particuliers	m3	38,5		- €
203	Plus value pour terrassement à la main ou à l'aspiratrice	m3	27,5		- €
204	Evacuation et transport des déblais	m3	324,5		- €
205	Blindages jointifs des fouilles				
205.1	Jusqu'à 2,5 m de profondeur	m2	369,00 €		- €
206	Dépose de réseaux existants	ml	102,3		- €
207	Longement de réseau	ml	60		- €
208	Croisement de réseau				
208.1	Croisement de réseau D<150mm	u	9		- €
208.2	Croisement de réseau 150mm<=D<=500mm	u	6		- €

Commune de SALLEBOEUF

Travaux d'urgence sur le collecteur principal d'assainissement Détail quantitatif et estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantités	Prix unitaire €uros HT	Total € H.T
209	Remblaiement de tranchée et divers				
209.1	Grillage avertisseur	ml	130		- €
209.2	Lit de pose et enrobage sable	m3	73		- €
209.3	Remblai de la tranchée en grave GNT 0/20	m3	252		- €
209.4	Réfection de chaussée	m2	144		- €
	Sous total Tranchées	Poste 2			- €
30	Canalisations et regards				
301	Canalisations assainissement				
301.1	Conduite DN 200 mm PVC CR8 .	ml	102,3		- €
301.2	Conduite DN 160 mm PVC CR8 .	ml	27,5		- €
302	Regards de visite et connexion				
302.1	Regard de visite en beton armé	u	1		- €
302.2	Carrotages DN 200 sur regard de visite existant	u	1		- €
302.3	Raccord de branchement et antenne	u	3		- €
	Sous total Canalisations et regards	Poste 3			- €
40	Branchements particuliers				
401	Reprise de branchement existant particulier	u	7		- €
	Sous total Branchements	Poste 4			- €

Commune de SALLEBOEUF

Travaux d'urgence sur le collecteur principal d'assainissement Détail quantitatif et estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantités	Prix unitaire euros HT	Total € H.T
50	Opérations avant réception				
501	Dossier de récolement	Ft	1		- €
	Sous total Opérations avant réception	Poste 5			- €
	TOTAL GENERAL H.T.				- €
	T.V.A. 20 %				- €
	TOTAL GENERAL T.T.C.				- €