

**Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Salleboeuf**



Identification

Identifiant	33SIS06529
Nom usuel	MAIRIE - Salleboeuf
Adresse	Les Pontons
Lieu-dit	Les Pontons
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	SALLEBOEUF - 33496
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge non autorisée, exploitée de 1970 à 1974 par la commune de Salleboeuf (33), au lieu-dit "Les Pontons". Située en zone péri-urbaine, à environ 2,3 km au nord-est du bourg, au droit d'une ancienne plantation de vigne, et à plus de 1,5 km au sud-ouest du bourg de Caillau. Les habitations les plus proches du site sont localisées à 100 mètres à l'est du site. L'environnement du site est de type forestier.</p> <p>Le stockage des déchets n'a pas suivi de schéma d'exploitation précis (absence d'alvéoles). Le dôme de déchets identifié couvre une superficie d'environ 90 m², pour un volume de déchets estimatif de 225 m³. La hauteur de déchets maximale est de l'ordre de 2,5 mètres. Cette décharge a reçu des ordures ménagères, des DIB (déchets industriels banals), des ferrailles, des pneus, des encombrants, des déchets verts, des déchets d'artisanat ainsi que d'autres déchets d'artisanat et d'autres déchets ou gravats divers.</p> <p>L'emprise de la parcelle concernée occupe une superficie totale d'environ 1196 m² (source : www.cadastre.gouv.fr).</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en œuvre
Observations	<p>Le site a fait l'objet d'un dossier de remise en état comprenant une évaluation simplifiée des risques (ESR), transmis en préfecture le 6 juillet 2010 (étape A) et le 5 octobre 2010 (étape B).</p> <p>L'analyse de sols a mis en évidence la présence d'arsenic, de cuivre, de plomb, de zinc, et d'hydrocarbures totaux (HCT).</p> <p>L'analyse des résultats obtenus après lixiviation a mis en évidence un potentiel de relargage des éléments métalliques vers le milieu sous-jacent ou par ruissellement vers le milieu eaux de surface.</p> <p>Les mesures de remise en état préconisées par le bureau d'étude consistent à évacuer le dôme de déchets vers un centre de traitement agréé, compte-tenu de la faible emprise de la décharge.</p> <p>L'arrêté préfectoral complémentaire du 29 mai 2012 prescrit la remise en état du site.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0391	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0391

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Travaux de remise en état à effectuer

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	433425.0 , 6423003.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1687 m ²
Perimètre total	252 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SALLEBOEUF	AE	120	13/11/2017

Documents

Cartographie

